


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 679
- 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
- 3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 19.02.2018
- 4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																		
ಅ.	ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ) ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು; ವರ್ಷವಾರು, ಘೋಷಿಸಿದ ಅನುದಾನ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 15.02.2018ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1902.88 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಾರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) <table> <tr> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ</th> <th>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನ</th> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>150.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>600.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>1000.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>1000.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>1000.00</td> <td>500.00</td> </tr> </table> ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.	ವರ್ಷ	ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನ	2013-14	150.00	30.00	2014-15	600.00	300.00	2015-16	1000.00	750.00	2016-17	1000.00	750.00	2017-18	1000.00	500.00
ವರ್ಷ	ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನ																		
2013-14	150.00	30.00																		
2014-15	600.00	300.00																		
2015-16	1000.00	750.00																		
2016-17	1000.00	750.00																		
2017-18	1000.00	500.00																		
ಆ.	ಸದರಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.																		
ಇ.	ಸದರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.																		

ಸಂಖ್ಯೆ: ಯೋಇ 35 ಹೈಕವಿ 2018


 (ಎಂ.ಆರ್. ಸೀತಾರಾಂ)
 ಯೋಜನೆ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ
 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು 17/2/18

ಅನುಬಂಧ

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ವರ್ಷವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ, ದಿನಾಂಕ 15.02.2018ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(Rs.lakhs)

Year	District	Total approved Works	Completed works	Allocation	Expenditure
2013-14	Bellary	72	72	1176.12	1137.08
	Bidar	57	57	1753.19	1724.71
	HK Region	0	0	0.00	0.00
	Kalaburagi	204	204	3875.25	3360.40
	Koppal	100	100	1358.67	1323.34
	Raichur	77	77	1856.65	1824.79
	Yadgir	82	82	1294.14	1141.10
TOTAL		592	592	11314.02	10511.42
2014-15	Bellary	256	250	6029.68	5629.95
	Bidar	168	167	11287.05	10888.40
	HK Region	15	14	2617.10	2377.28
	Kalaburagi	742	649	27264.09	22029.17
	Koppal	272	265	8395.72	7137.78
	Raichur	198	135	9922.84	7039.66
	Yadgir	244	206	6701.36	5393.09
TOTAL		1895	1686	72217.84	60495.33
2015-16	Bellary	297	235	7825.67	5196.76
	Bidar	247	217	9688.18	8056.46
	HK Region	167	149	9035.89	6759.74
	Kalaburagi	1094	882	26368.48	18590.43
	Koppal	346	287	9529.28	7382.34
	Raichur	270	152	10769.02	7393.91
	Yadgir	321	224	8981.02	5515.14
TOTAL		2742	2146	82197.54	58894.78
2015-16R	Bellary	226	139	2869.34	1305.74
	Bidar	108	64	2421.80	1488.40
	HK Region	0	0	0.00	0.00
	Kalaburagi	226	170	9179.39	6753.94
	Koppal	83	35	830.06	564.78
	Raichur	24	11	1449.80	433.70
	Yadgir	28	24	1110.88	673.70
TOTAL		695	443	17861.27	11220.26
2016-17	Bellary	457	269	11197.26	3356.55
	Bidar	274	145	10817.73	4092.50
	HK Region	144	102	11834.79	7471.09
	Kalaburagi	1064	590	34792.39	12932.60
	Koppal	409	235	12962.69	4756.04
	Raichur	457	211	13232.64	4765.78
	Yadgir	325	170	10920.44	4071.98
TOTAL		3130	1722	105757.94	41446.54

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ವರ್ಷವಾರು
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ, ದಿನಾಂಕ 15.02.2018ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
ವಿವರಗಳು

(Rs.lakhs)

Year	District	Total approved Works	Completed works	Allocation	Expenditure
2017-18	Bellary	525	2	16379.27	866.83
	Bidar	402	11	20386.91	987.60
	HK ADM	0	0	258.13	258.13
	Kalaburagi	1354	55	39187.02	1908.47
	Koppal	548	0	17711.70	1753.40
	Raichur	904	1	24972.49	897.29
	Yadgir	540	6	15792.57	1048.11
TOTAL		4273	75	134688.09	7719.83
2013-14 TO 2017-18	Bellary	1833	967	45477.34	17492.91
	Bidar	1256	661	56354.86	27238.07
	HK Region	326	265	23745.91	16866.24
	Kalaburagi	4684	2550	140666.62	65575.01
	Koppal	1758	922	50788.12	22917.68
	Raichur	1930	587	62203.44	22355.13
	Yadgir	1540	712	44800.41	17843.12
	GRAND Total	13327	6664	424036.7	190288.16